

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 401	Roboty remontowe budowlane
KNR 1323	Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNRW 401	Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202	Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys malowanie korytarza III piętro po zalaniu.		
1	Element	Pomieszczenia korytarzy II i III piętro.		
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 kasowanie zacieków		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity i ściany	1,0*0,50*3	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m2 1,500
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity korytarzy III piętro 50%	(45,25*3,72+21,10*2,66)*0,50	112,228000	
	Ściany jw.filarki, wnęki 30% III piętro	(45,25*(3,17*2-2,14-0,08*2)+21,0*2*3,17+2,66*(3,17-2,14)+0,40*4*15*1,55+(2,46+1,92*2)*0,20*(12+14))*0,30	116,594940	
		RAZEM:	228,822940	m2 228,823
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity korytarz III piętro	45,25*3,72+21,0*2,66-2,55*0,42	223,119000	
		RAZEM:	223,119000	m2 223,119
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany korytarz III piętro.filarki, wnęki	45,25*(3,17*2-2,14-0,08*2)+21,0*2*3,17+2,66*(3,17-2,14)+0,40*4*15*1,55+(2,46+1,92*2)*0,20*(12+14)	388,649800	
		RAZEM:	388,649800	m2 388,650
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufity korytarz III piętro	223,119	223,119000	
		RAZEM:	223,119000	m2 223,119
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ściany korytarz III piętro.filarki, wnęki	45,25*(3,17*2-2,14-0,08*2)+21,0*2*3,17+2,66*(3,17-2,14)+0,40*4*15*1,55+(2,46+1,92*2)*0,20*(12+14)	388,649800	
		RAZEM:	388,649800	m2 388,650
1.7	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		223,119	223,119000	
		RAZEM:	223,119000	m2 223,119
1.8	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okna i drzwi, ścianki	0,91*2,16*45+2,56*2,14*1+0,90*2,0*10+2,56*3,17+(0,42*2+2,55)*3,17	130,791900	
		RAZEM:	130,791900	m2 130,792

As

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.9	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna inne niż zespolone 2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		okna korytarze III piętro, ścianki III piętro:	$2,56 \cdot 2,14 \cdot 2 \cdot (0,75 + 0,75) + 0,91 \cdot 2,16 \cdot 45 \cdot (0,75 + 0,75) + 2,56 \cdot 3,17 + (0,42 + 2,55 + 0,42) \cdot 3,17$	167,974700	
		RAZEM:	167,974700	m2 167,975	
1.10	KNR 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi (inne niż balkonowe zespolone) 2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		drzwi	$0,9 \cdot 2,0 \cdot 10 \cdot 2,50$	45,000000	
		RAZEM:	45,000000	m2 45,000	
1.11	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe 2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
			223,119	223,119000	
		RAZEM:	223,119000	m2 223,119	
1.12	KNR 401/1215/3	Mycie po robotach malarskich, ścianki drewniane 2x powierzchnie z blazury 2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		filarki korytarz III piętro	$0,40 \cdot 4 \cdot 1,62 \cdot 15$	38,880000	
		RAZEM:	38,880000	m2 38,880	