

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 401	Roboty remontowe budowlane
KNR 1323	Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNRW 401	Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202	Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys malowanie sal lekcyjnych III piętro po zalaniu.		
1	Element	Sala lekcyjna III piętro.		
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 kasowanie zacieków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity i ściany sala 301,302	1,0*0,50*2*2	2,000000
			RAZEM:	2,000000
			m2	2,000
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity sala 301, 302, 50%	(5,72*8,75+5,72*8,42)*0,50	49,106200
		Ściany jw. 30%	(8,75*2+8,42*2+5,72*2*2)*3,15*0,30	54,072900
			RAZEM:	103,179100
			m2	103,179
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	8,75*5,72+8,42*5,72	98,212400
			RAZEM:	98,212400
			m2	98,212
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany minus okna,glazura,szafki zabudowane	8,75*(3,15*2-2,14-0,08*2)+8,42*(3,15*2-2,14-0,08*2)+5,72*(3,15-0,08)*4-5,60*1,95	128,001600
			RAZEM:	128,001600
			m2	128,002
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity	98,212	98,212000
			RAZEM:	98,212000
			m2	98,212
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany	128,002	128,002000
			RAZEM:	128,002000
			m2	128,002
1.7	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
			98,212	98,212000
			RAZEM:	98,212000
			m2	98,212
1.8	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna i drzwi, ścianki	2,56*2,14*(3+3)+0,9*2,0*2	36,470400
			RAZEM:	36,470400
			m2	36,470
1.9	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna inne niż zespolone 2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna	2,56*2,14*6*(0,75+0,75)	49,305600
			RAZEM:	49,305600
			m2	49,306

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.10	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
			98,212	98,212000	
				RAZEM: 98,212000	m2 98,212
1.11	KNR 401/1215/3	Mycie po robotach malarskich, ścianki drewniane2x powierzchnie z glazury 2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		filarki korytarz III piętro	5,60*0,60	3,360000	
				RAZEM: 3,360000	m2 3,360