

## Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 401	Roboty remontowe budowlane
KNR 1323	Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNRW 401	Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202	Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Zaplecze nr 10 na II piętrze malowanie po zalaniu.</b>		
1	Element	<b>Zaplecze nr 10 na II piętrze .</b>		
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> kasowanie zacieków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity i ściany	1,0*0,50*1	0,500000
			RAZEM:	0,500000
			m2	0,500
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity korytarz pom.10 II piętro 50%	2,85*2,70*0,50	3,847500
			RAZEM:	3,847500
			m2	3,848
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity pom.10 II piętro	2,85*2,70	7,695000
			RAZEM:	7,695000
			m2	7,695
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany pom.10 zaplecze II piętro	2,85*3,17*2	18,069000
			RAZEM:	18,069000
			m2	18,069
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit	7,695	7,695000
			RAZEM:	7,695000
			m2	7,695
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ściany	18,069	18,069000
			RAZEM:	18,069000
			m2	18,069
1.7	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
			7,695	7,695000
			RAZEM:	7,695000
			m2	7,695
1.8	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna i drzwi, ścianki	2,56*3,17+2,56*2,15	13,619200
			RAZEM:	13,619200
			m2	13,619
1.9	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna inne niż zespolone 2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna korytarze II, III piętro, ścianki II i III piętro	2,56*3,17+2,56*2,15*(0,75+0,75)	16,371200
			RAZEM:	16,371200
			m2	16,371

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.10	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe 2x R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,069		18,069000
		RAZEM:	18,069000 m2	18,069